Το έργο διαχωρίζεται σε δύο ομάδες:

- Ομάδα Α’ προμήθεια – εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (περιλαμβάνουν την προμήθεια όχι τη εγκατάσταση των μεγαφώνων στη θέση τους)
- Ομάδα Β’ ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (περιλαμβάνουν την εγκατάσταση όχι τη προμήθεια των μεγαφώνων)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος	Συνολική ποσότητα	Μονάδα	Σύστημα διαχειρισης	Απομακρυσμένο μικρόφωνο (μικροφωνικό καλώδιο)	ΚΤΗΡΙΟ 1	ΚΤΗΡΙΟ 2	ΚΤΗΡΙΟ 3	ΚΤΗΡΙΟ 4	ΚΤΗΡΙΟ 5	ΚΤΗΡΙΟ 6	ΚΤΗΡΙΟ 7	ΚΤΗΡΙΟ 8	ΚΤΗΡΙΟ 9	ΚΤΗΡΙΟ 10	ΚΤΗΡΙΟ 11	ΚΤΗΡΙΟ 12	ΚΤΗΡΙΟ 13	ΚΤΗΡΙΟ 14	ΚΤΗΡΙΟ 15	ΚΤΗΡΙΟ 16	ΚΤΗΡΙΟ 17	ΚΤΗΡΙΟ 18	ΚΤΗΡΙΟ 19	ΚΤΗΡΙΟ 20	ΚΤΗΡΙΟ 21	ΚΤΗΡΙΟ 22
ΟΜΑΔΑ Α' ηλεκτρονικός εξοπλισμός																										
Ηχείο 12W	294	τεμ			18	8	8	8	16	16	16	16	16	8	8	18	18	18	18	18	16	6	4	4	18	18
Ενισχυτής 240W 100V	14	τεμ			1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				1	1
Ενισχυτής 120W 100V	8	τεμ				1	1	1						1	1							1	1	1		
Πομπός ασυρματης μετάδοσης audio 5GHz βασική μονάδα	1	τεμ			1																					
Αναλογική μονάδα πομπού (module)	1	τεμ			1																					
Δέκτης / αναμεταδότης ασυρματης μετάδοσης audio 5GHz βασική μονάδα	22	τεμ				1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Αναλογική μονάδα δέκτη (module)	21	τεμ				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Μονάδα αναμεταδότη (module)	1	τεμ									1															
Τροφοδοτικά	23	τεμ			1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Κεραία πομπού / αναμεταδότη 5GHz	2	τεμ			1						1															
Κεραία δέκτη 5GHz	21	τεμ				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Πλαστικό κυτίο κεραίας δέκτη	21	τεμ				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Καλώδιο κεραίας δεκτών 8m	21	τεμ				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Adaptor κεραίας στη πλευρά της συσκευής	23	τεμ			1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Καλώδιο κεραίας πομπού αναμεταδότη 15m	2	τεμ			1						1															
Adaptor κεραίας πομπού / αναμεταδότη στη πλευρά της κεραίας	2	τεμ			1						1															
Στήριγμα κεραίας πομπού	2	τεμ			1						1															
Ιστός κεραίας	23	τεμ			1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Επίτοιχο rack 6U 19''	22	τεμ			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Πολύμπριζο 8 θέσεων	23	τεμ	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Δικτυακός επεξεργαστής ήχου	1	τεμ	1																							
Switch 8 θυρών	1	τεμ	1																							
WiFi access point	1	τεμ									1															
All in one PC	1	τεμ	1																							
Πηγή ήχου	1	τεμ	1																							
Χρονοπρογραμματιστής ηχητικών μηνυμάτων	1	τεμ	1																							
Αναπαραγωγέας προηχογραφημένων μηνυμάτων	1	τεμ	1																							
Μικρόφωνο τύπου goosneck	2	τεμ	1	1																						
Επιδαπέδιο rack 12U 19''	1	τεμ	1																							
Εγκατάσταση - μικροϋλικά	κ.α.	κ.α.																								
ΟΜΑΔΑ Β' ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις																										
Μεγαφωνικό καλώδιο	6000	m			367	163	163	163	327	327	327	327	327	163	163	367	367	367	367	367	327	122	81,6	81,6	367	367
Καλώδιο audio	100	m		100																						
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση καλωδίων και μεγαφώνων (εργασία + υλικά)	κ.α.	κ.α.																								